



- Sienas montāža
- Matēta melna
- Dušas šļūtenes izvads, Dušas balsts
- Pretvārsts (-i)
- Tiešs savienojums (-i), Ārējā vītne

## TEHNISKIE DATI

### TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G1/2
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

### APSTIPRINĀJUMU VEIDI

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

